

Приложение №2

Согласовано:

Руководитель строительства
Гарматов Е.С.

(подпись)

(дата)

Утверждено:

Руководитель проекта
Кокурин А.Ф.

(подпись)

(дата)

Техническое задание на снос (демонтаж) строений и сооружений объектов капитального строительства, вывозу строительного мусора

Объект: «МЖК, расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 5»

1. Обязательные условия организационного характера

1.1. Стоимость работ учитывает, но не ограничивается:

- Все вспомогательные, подготовительные и сопутствующие работы.
- Все затраты Подрядчика, в том числе стоимость материалов и резервы на покрытие непредвиденных затрат по выполнению всего комплекса работ по Договору, включая расходы на устранение выявленных недостатков (дефектов).
- Все расходы по обязательствам и обязанностям всех видов и рисков, которые входят в выполнение обязательств Подрядчика, предусмотренных Договором, в том числе стоимость всех работ, необходимых для выполнения комплекса демонтажных работ.
- Все затраты Подрядчика на инструменты.
- Все затраты на расходные и сопутствующие материалы для выполнения. Затраты на СИЗ для рабочих Подрядчика.
- Все затраты на ФОТ Подрядчика (командировочные, сверхурочные и т.д.), все необходимые налоги и платежи в бюджет.
- Расходы на оформление исполнительной/технической документации.
- Расходы по содержанию зоны проведения работ и результата выполненных работ до передачи выполненного в полном объеме работ Заказчику/Генподрядчику.
- Все виды работ в целом, в т.ч. работ, не выделенных отдельно, но необходимых для выполнения указанного выше комплекса работ, и необходимых для нормальной эксплуатации результата работ с учетом всех материалов, ресурсов, машин, механизмов и т.д., их доставки и подачи к месту производства работ, в соответствии с полученной проектной документацией и распределением обязанностей, а также с учетом всех возможных скрытых работ, которые могут возникнуть.

- 1.2. Цена работ является твердой и фиксированной на все виды производимых работ и изменению не подлежит, исключение - изменение проекта. Если в процессе выполнения работ фактическая стоимость выполненных Подрядчиком работ окажется выше стоимости, согласованной Сторонами, Подрядчик не имеет права требовать от Заказчика/Генподрядчика каких-либо доплат или пересмотра стоимости работ.
- 1.3. Работы, не вошедшие в проект и данное техническое задание, но необходимые для выполнения демонтажных работ, также должны быть выполнены Подрядчиком самостоятельно и без изменения стоимости работ.
- 1.4. Выполненные работы принимаются и оплачиваются по фактически выполненным объемам работ, в случае превышения фактических объемов работ над объемами, указанными в Договоре, стороны принимают фактические объемы работ равные договорным.
- 1.5. В случае выявления ошибок по проекту и ведомости объёмов работ замечания предоставить письменно до начала проведения тендера, связавшись с Производственно-техническим отделом Заказчика/Генподрядчика и разъяснить замечания. В противном случае Подрядчик не имеет права требовать от Заказчика/Генподрядчика каких-либо доплат или пересмотра стоимости работ.
- 1.6. Работы, предусмотренные проектом и не вошедшие в ведомость договорной цены, оплате не подлежат!
- 1.7. Подрядчик до момента подачи коммерческих предложений обязан посетить объект строительства, ознакомиться с условиями производства работ в части размещения на площадке, подключения к инженерным сетям, охраны и т.д.
- 1.8. Условия предоставления коммерческих предложений:**
- Коммерческое предложение выполнить согласно предоставленной Заказчиком/Генподрядчиком ведомости объемов работ (ВОР). Заполнению подлежат ячейки, выделенные цветом, остальные ячейки защищены от редактирования, в случае каких-либо предложений или пояснений пользоваться столбцом «Комментарии» в ВОР.
 - Коммерческие предложения по форме Заказчика/Генподрядчика со снятой защитой НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.
 - Коммерческие предложения не по форме Заказчика/Генподрядчика НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.
 - В случае противоречия коммерческого предложения Подрядчика и ведомости договорной цены, применению подлежит ведомость договорной цены, являющаяся приложением к Договору

1.9. Сроки производства работ:

Начало: 01.05.2025

Окончание: 31.07.2025

2. Состав работ, выполняемый Подрядчиком

2.1. В состав работ по демонтажу и очистке территории входит:

- Расчистка зоны производства работ от сорной растительности;
- Разработка грунта под демонтажные работы подземной части фундаментов;
- Снос капитальных строений методом обрушения (с учетом подземной части фундаментов);
- Обратная засыпка грунта после демонтажных работ подземной части фундаментов (при необходимости);
- Мусор от сноса и разборки зданий несортированный (ФККО 81290101724) вывозится автотранспортом за пределы строительного участка на площадку утилизации организации,

с которой заключен договор на транспортирование и утилизацию данного вида отхода. (С предоставлением акта (ов) об утилизации отходов).

- В случае нарушения при производстве работ целостности действующих инженерных сетей, Подрядчик производит их восстановление за свой счет.
- Все действия по утилизации металлолома согласовать с заказчиком

2.2. В объем работ, выполняемых Подрядчиком, входят возможные дополнительные работы, связанные с особенностями производства работ, но не указанные прямо в проектной документации.

2.3. Каждый из этапов может быть разделен на отдельные подэтапы в ходе производства работ (в т.ч. по времени). При этом Подрядчик обязан приступить к выполнению работ по конкретному этапу/подэтапу не позднее 5 (пяти) календарных дней (в том числе осуществить мобилизацию техники на объект в случае необходимости) после получения уведомления от Заказчика/Генподрядчика. Мобилизация техники на объект/с объекта включена в стоимость работ и дополнительной компенсации со стороны Заказчика/Генподрядчика не подлежит (в том числе в случае осуществления неоднократной мобилизации техники на объект/с объекта).

3. Организационные требования при выполнении работ

3.1. До начала демонтажных работ Подрядчик обязан выполнить:

- Разработать и согласовать с Заказчиком/Генподрядчиком Проект производства работ (ППР) на выполнение работ (согласно МДС 12-81.2007), в котором проработать последовательность выполнения работ. Выполнение работ без согласованного ППР запрещено. В составе ППР учесть проведение работ в зимний период и предусмотреть все необходимые мероприятия для их качественного выполнения.
- Назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное производство работ.
- Осуществить приёмку строительной площадки по акту приема-передачи площадки Заказчика/Генподрядчика.
- Установить на участке модульные вагоны-бытовки для защиты от атмосферных осадков, отдыха рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, материалов, инструмента и инвентаря, биотуалеты.
- Выполнить мобилизацию и обеспечить наличие на Объекте оборудования, необходимого для производства работ по Договору
- Наличие сотрудников для выполнения работ не менее __ чел., а именно:
Инженерно-технические работники – не менее _2_ чел.;
Рабочие – не менее _6_ чел.;
Механизаторы – не менее _17_ чел.
Наличие и количество единиц техники:
В соответствии с ПОС, но не менее:
Экскаватор разрушитель - _2_ шт.
Экскаватор гусеничный - _2_ шт.
Погрузчик - экскаватор типа JCB-3сх (или аналог) - _1_ шт.
Самосвал - _8_ шт.
Гидромолот - _2_ шт.
Гидроножницы - _2_ шт.
- Обеспечить наличие на объекте оборудования для выполнения работ (средства подмащивания, огнетушители при выполнении сварочных и огневых работ, тару для перемещения строительного мусора, электроинструмент, удлинители, приборы для освещения рабочих мест и т.д.).
- Выполнить иные требования, предусмотренные Договором;

3.2. До начала работ Подрядчик предоставляет Заказчику/Генподрядчику:

- Комплект разрешительной документации (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица с указанием ИНН и ОГРН. Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе. Устав со всеми изменениями и дополнениями. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с кодами ОКВЭД, которые отражают направление деятельности и иные документы, запрашиваемые Заказчиком/Генподрядчиком).
- Подтверждающие документы о прохождении обучений, инструктажей по охране труда работников Подрядной организации.
- Список лиц, направляемых на выполнение работ на территории Заказчика/Генподрядчика, с указанием ФИО, профессии, должности, контактного телефона ответственных лиц.
- Приказ о назначении ответственного производителя работ (с правом подписи и получения актов, предписаний, проектной документации, исполнительной документации и др. документов от Заказчика/Генподрядчика).
- Приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение требований охраны труда и безопасное выполнение работ.
- Заверенные копии протокола о проверке знаний требований охраны труда на ответственное лицо.
- Приказ о назначении лица, ответственного за соблюдение требований пожарной безопасности с приложением копии диплома, удостоверяющего обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо имеющими среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности "Пожарная безопасность" или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная безопасность".
- Проект производства работ, содержащий конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющий технические средства и методы производства работ в местах воздействия на работающих вредных производственных факторов.
- План производства работ на высоте с заверенными копиями удостоверения и протокола на ответственного за выдачу наряд-допуска (3 группа), ответственного руководителя работ на высоте (не менее 2 гр.), удостоверения на исполнителей, выполняющих работы на высоте (не менее 1 гр.) (при необходимости).
- Заверенные копии протоколов аттестации, удостоверений на лиц, указанных в приказах.
- Заверенные копии удостоверения о прохождении соответствующего обучения и проверки знаний на сварщиков (II группа по электробезопасности, удостоверение (диплом) сварщика).
- Утвержденный график производства работ.
- Смету на весь объем работ, согласованную Заказчиком/Генподрядчиком.

3.3. Обязанности Подрядчика

- Обеспечить наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ) при производстве работ;
- Обеспечить собственный персонал оборудованием и инструментом в требуемом количестве.
- Устанавливать защитное ограждение котлованов и траншей, устанавливать сигнальные ограждения при (сносе) демонтаже строений и сооружений для предупреждения работников. Не допускать посторонних лиц, в зону выполнения работ.
- Нести ответственность за сохранность всех существующих строительных конструкций (не подлежащих демонтажу в рамках данного Технического задания) и действующих инженерных сетей в зоне производства работ и в зоне строительной площадки.
- При проведении работ обеспечить присутствие на строительной площадке представителя Подрядчика, ответственного за производство работ, охрану труда и пожарной безопасности.
- При производстве работ не допускать загрязнения окружающей среды.
- Подрядчик обязан своевременно оформлять исполнительную документацию (журналы работ, исполнительные геодезические схемы и чертежи, акты освидетельствования скрытых

работ, акты испытаний и др.) в течение всего периода производства работ и предъявлять её по требованию ответственных представителей Заказчика/Генподрядчика.

- При сдаче работ участвовать в сдаче объекта приемочной комиссией, оформить исполнительную документацию и иную документацию необходимую для обеспечения приемки объекта в эксплуатацию.
- На ежедневной основе проводить уборку мест проведения работ от строительного мусора, образованного от Подрядчика.
- По окончании строительных работ выполнить финальную уборку и сдать стройплощадку Заказчику/Генподрядчику
- Обеспечить выполнение иных требований, предусмотренных Договором;

3.4. Требования к производству работ

- Очистка территории от мусора от сноса и разборки железобетонных стен несортированный (ФККО 81290101724) выполняется в период выполнения демонтажных работ. Разборка строительного мусора и погрузка материалов в автотранспорт производится при помощи экскаватора или фронтального погрузчика, крана и ручную;
- Строительный мусор (ФККО 81290101724) вывозится автотранспортом за пределы строительного участка на площадку утилизации организации, с которой заключен Договор на транспортирование и утилизацию данного вида отхода;
- При закрытии работ формами КС предоставить «Обосновывающие материалы, подтверждающие отнесение каждого 1-5 класса опасности к конкретному классу» (Паспорт отхода) на образующийся отход (мусор от сноса и разборки зданий несортированный ФККО 81290101724);
- При закрытии работ формами КС предоставить договор с организацией, утилизирующей данный вид отхода;
- При закрытии работ формами КС предоставить лицензия на транспортирование и утилизацию данного отхода;
- При закрытии работ формами КС предоставить документы, подтверждающие использование/ утилизацию отходов (акты утилизации).

3.5. Условия производства работ:

- Организация, производство работ в установленные сроки и ведение операционного контроля качества работ - в соответствии с требованиями нормативной документации.
- При выполнении работ обязательно наличие аттестованных ИТР Подрядчика, имеющих высшее строительное образование или специальное строительное образование и стаж работы по специальности не менее 5-ти лет.
- Работники Подрядчика, назначенные приказом Подрядчика до начала работ, должны пройти вводный инструктаж по охране труда под подпись в журналах, быть проинструктированы Заказчиком/Генподрядчиком по охране труда и пожарной безопасности.
- Подрядчик сам, своими силами проводит все виды инструктажа согласно государственным требованиям.
- Подрядчик несёт ответственность за сохранность работ, смонтированного оборудования и строительных конструкций, выполненных смежными организациями и находящихся в зоне выполнения работ Подрядчиком. Подтверждением факта нанесенного Подрядчиком ущерба/гибели является подписанный Сторонами Акт фиксации повреждения результата работ. Порядок составления Акта и определения размера причиненного Подрядчиком ущерба регулируется положениями Договора.

- Подрядчик на объекте обозначает предупредительными знаками опасные зоны производства работ, места складирования материалов, конструкций на стройплощадке.
- Подрядчик обеспечивает ежедневное поддержание чистоты и порядка на рабочих местах. Строительный и бытовой мусор на стройплощадке подлежит временному накоплению в контейнерах и периодическому вывозу с последующей утилизацией.
- Наличие рабочих на рабочем месте только в спецодежде. Проживание рабочих внутри строящегося здания и на строительной площадке категорически запрещено.
- Подрядчик несет ответственность за соблюдение всех норм экологической безопасности и окружающей среды и предоставляет (при необходимости), все необходимые документы в соответствующие контролирующие органы.
- Подрядчик обязан своевременно передавать фронт работ смежным субподрядным организациям.
- Обеспечить уровень шума и время окончания шумных работ согласно СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
- Выезд грязного автотранспорта на городские дороги с территории производства работ строго запрещён.
- В период с 7.00 до 23.00 часов в жилых помещениях допустимо превышение гигиенических нормативов уровней шума на 5 дБ.
- Усреднение эквивалентного уровня звука осуществляется для дневного времени суток за 16 часов, для ночного времени суток - за 8 часов.
- Подрядчик обязан обеспечить выполнение иных требований, указанных в Договоре;

3.6. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения следующих условий:

- Фиксация результатов выполненных работ ответственными представителями Заказчика/Генподрядчика - Представитель лица, осуществляющего строительство (Начальник участка / Производитель работ), Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (Строительный контроль).
- Устранение по требованию Заказчика/Генподрядчика всех выявленных недостатков, если в процессе выполнения Работ Подрядчик допустил отступления от технологии работ, требований действующих норм и правил, или нанес порчу конструкциям, оборудованию и т.д.
- К моменту подписания актов по форме КС-2 Подрядчик обязан предоставить по реестру полный комплект исполнительной документации в сброшюрованном виде в 4-х экземплярах и электронную версию в формате *.dwg и *.pdf по выполненным работам.

3.7. Разграничение зон ответственности:

Наименование	Зона ответственности Заказчика/Генподрядчика	Зона ответственности Подрядчика
Точка подключения водопотребления, водоотведения	Заказчик/Генподрядчик предоставляет точки подключения	Подрядчик устанавливает счетчик, производит монтаж линии до места производства работ. Компенсирует расходы на водопользование

Точки подключения к электроснабжению	Заказчик/Генподрядчик предоставляет точки подключения	Подрядчик устанавливает счетчик, производит монтаж линии до места производства работ. Компенсирует используемую электроэнергию
Охрана стройплощадки	Периметр (после закрытия Подрядчиком) имущество Заказчика/Генподрядчика	Охрана имущества Подрядчика выполняется Подрядчиком
Вывоз бытового мусора (ТКО)	Место расположения бункера.	Наполнение и уборка осуществляется Подрядчиком. Транспортирование и утилизация.
Пункт мойки колёс	Место расположения согласно ПОС	Мойка колес и ее обслуживание производится силами Подрядчика. При выезде автотранспорта и спецтехники с территории производства работ Подрядчик в обязательном порядке производит помывку колес своими силами и за свой счет. В случае невозможности использования мойки (при отрицательных температурах) Подрядчик иными способами и за свой счет обеспечивает чистоту выезжающего автотранспорта и спецтехники.
Биотуалеты	Место расположения согласно ПОС	Подрядчик обязан для собственных рабочих и ИТР установить на объекте необходимое количество биотуалетов. За счет собственных средств выполнять еженедельную очистку установленных биотуалетов
Место для размещения бытовых и складских помещений Подрядчика на период выполнения работ согласно графику производства работ	Место согласно СГП, предоставляет Заказчик/Генподрядчик	В случае размещения бытового городка, Подрядчик самостоятельно и за собственные средства устраивает бытовой городок с его содержанием согласно всех СанПин норм, с компенсацией затрат по электроэнергии и водоснабжению.
Заключение Договоров с организациями на транспортирование и утилизацию мусора от сноса и разборки зданий		Осуществляет Подрядчик

Обеспечение трудовыми ресурсами и оборудованием		Обеспечивает Подрядчик
Геодезическое сопровождение работ, подготовка исполнительных схем	Геодезический контроль уполномоченным представителем Заказчика/Генподрядчика	Осуществляет Подрядчик
Предоставление механизмов, инструмента и расходных материалов		Подрядчик должен предоставить механизмы, инструмент и расходные материалы, необходимые для выполнения работ, аттестованные надлежащим образом (если иное не предусмотрено Договором).
Вывоз строительного мусора		Погрузка и вывоз строительного мусора от разборки (здания и сооружения) за пределы строительной площадки на площадку утилизации данного отхода, согласно заключенному договору с предоставлением актов об утилизации и иных документов.
Сдача работ в соответствии с требованиями проекта	Приемку работ осуществляют уполномоченные представители Заказчика/Генподрядчика	Сдача работ представителем Подрядчика
Ведение журналов производства работ и других специальных журналов		Осуществляет Подрядчик
Подготовка, ведение и подписание у Заказчика/Генподрядчика исполнительной документации		Осуществляет Подрядчик
Сдача подписанной исполнительной документации, передача исполнительной документации в 4 экз. и 1 экз. в PDF		Подрядчик формирует полный комплект исполнительной документации для передачи Заказчику/Генподрядчику (в соответствии с п.3.8)
Подача актов выполненных работ (КС6,2,3, отчёт переработчика и иная необходимая документация)		Осуществляет Подрядчик

Предоставление машин и механизмов для подачи и разгрузки материалов		Осуществляет Подрядчик
---	--	------------------------

3.8. Состав исполнительной документации:

Подрядчик при сдаче работ, обязан передать:

- Опись передаваемой документации.
- Приказы на ответственных лиц (СМР, Охрана труда, доверенность на получение МТЦ (в случае использования давальческого материала).
- Акты освидетельствования скрытых работ в 4 (четырёх) экземплярах на бумажном носителе, оформленных в установленном нормативными актами порядке, подписанных в полном объеме.
- Исполнительные схемы в 4 (четырёх) экземплярах на бумажном носителе, подписанные в полном объеме, заверенные геодезистом Заказчика/Генподрядчика. 1 (один) экземпляр исполнительных схем на электронном носителе (CD-диске, флеш-накопителе), выполненный в формате, совместимом с AutoCad.
- Реестр всей передаваемой документации в 4 (четырёх) экземпляре на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде (CD-диске, флеш-накопителе), выполненный в программе Microsoft Excel.
- Обосновывающие материалы, подтверждающие отнесение каждого 1-5 класса опасности к конкретному классу (паспорт отхода) на образующиеся отходы (мусор от сноса и разборки зданий несортированный);
- Договор на транспортирование и утилизацию данного отхода, лицензия на транспортирование и утилизацию данного отхода, акты приема-сдачи на утилизацию данного отхода, акты утилизации данного отхода.
- Иная документация, предусмотренная нормативными актами и Договором.
- Исполнительную документацию вести и сдавать согласно приложению к Договору Формы №4.

3.9. Работы производятся согласно технической документации:

- ПД: Топографическая съёмка с указанием объектов, подлежащих демонтажу и вывозу на полигон, дендрологический план с расположением деревьев и кустарников, план выноса и демонтажа сетей
- Настоящего технического задания;
- Технологической карты; ППР с отметкой о согласовании Заказчика/Генподрядчика.
- СП 48.13330.2019 "Организация строительства".
- СП 325.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации»
- СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1", а также СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2"; «Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 N 883Н»; Приказ Минтруда РФ от 28.10.2020 N 753Н.
- Иные нормативные акты, действующие на территории РФ и относящиеся к производимым работам.

3.10. Особые условия:

- Подрядчик обязан компенсировать в полном размере все расходы Заказчика/Генподрядчика по обеспечению электроснабжения временных сооружений Подрядчика, на основании выставленных Заказчиком/Генподрядчика счетов на оплату.
- Обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (СИЗ), согласно требованиям охраны труда, производится за счёт Подрядчика.
- В случае размещения бытового городка, Подрядчик самостоятельно и за собственные средства устраивает бытовой городок с его содержанием согласно всех СанПин норм, вывозом самостоятельно хозяйственных и пищевых отходов, возмещает генподрядчику затраты на энергоресурсы.
- Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность ранее выполненных и сданных работ.
- По возникающим вопросам к техническому заданию, технической (проектной) документации обращаться в производственно-технический отдел Генподрядчика/Заказчика
- В объем работ, выполняемых Подрядчиком, входят возможные дополнительные работы, связанные с особенностями производства работ.
- Если при производстве демонтажных работ будут обнаружены крупногабаритные предметы (например, камни, строительный мусор), то работы по извлечению и утилизации данных крупногабаритных предметов Подрядчик выполняет своими силами и средствами.
- Подрядчик самостоятельно предусматривает и выполняет комплекс работ по соблюдению мер безопасности при производстве работ (охрана труда, противопожарные мероприятия и т.п.).
- Подрядчик обязан за свой счет получить заключение государственной ИПЛ МЧС соответствующего субъекта РФ (при необходимости).
- При проведении органом, осуществляющим государственный строительный надзор, плановой и итоговой проверок Объекта и/или результата определенного вида Работ Подрядчик обязан обеспечить присутствие своего представителя с оригиналом доверенности, а также с одним комплектом исполнительной документации на выполненные Работы. В случае выявления нарушений по результатам проведения проверки, Подрядчик обязан устранить нарушения и/или обеспечить их устранение привлеченными Подрядчиком субподрядными организациями, получившими предписание об устранении нарушений.

3.11. Результатом выполнения работ является:

- Выполненный в полном объеме в соответствии с проектной документацией, настоящим Техническим заданием и условиями Договора комплекс работ по сносу (демонтажу) строений и сооружений объектов капитального строительства.
- Предъявленная и переданная по реестру Генподрядчику/Заказчику в полном объёме сброшюрованная исполнительная документация в 4-х экземплярах и электронная версия исполнительной документации (без учета экземпляра Подрядчика).

Исполнитель:

Ведущий инженер ПТО Беланов С.А.

(Должность, Ф.И.О.)

С.А. Беланов

(подпись)

09.04.25

(дата)

Согласовано:

Заместитель руководителя ПТО Сухотеплый В.С.

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)