ОГРАЖДЕНИЯ "П ЛК"
СХЕМА
ЗАВЕРШЕНИЯ



ОГРАЖДЕНИЕ "П ЛК"



ОГРАЖДЕНИЯ "П ЛК"
СХЕМА
ЗАВЕРШЕНИЯ

ОГРАЖДЕНИЕ "П ЛК"
горизонтальный участок



СХЕМА ЗАВЕРШЕНИЯ
ОГРАЖДЕНИЯ "Ог ЛК"
(на 1 этаже)



ОГРАЖДЕНИЕ "Ог ЛК"



ОГРАЖДЕНИЕ "Ог ЛК" горизонтальный участок



4-4



ОГРАЖДЕНИЕ "Ог ЛК" проемы



ОГРАЖДЕНИЕ "Ог ЛК" проемы
2-2



ОГРАЖДЕНИЕ "Ог ЛК" горизонтальный участок
площадки на 3 этаже



3-3



СПЕЦИФИКАЦИЯ К СХЕМЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Приме-чание
	Ограждение "П ЛК"	(расход дан на 1 пм) - 103,44 м.п.			
п1	ГОСТ 10704-91	Труба круглая 30х2, L=1000 мм	2	1.38	шт
к1	ГОСТ 8639-82	Труба квадратная 20х20х2, L=140мм	4	0.11	шт
к2	ГОСТ 103-2006	Полоса 50х5, L=80 мм	4	0.16	шт
к3	ГОСТ 28778-90	Распорный болт М6х65	16		шт
	Завершение ограждения "П ЛК" - 16 шт.				
п2	ГОСТ 10704-91	Труба круглая 30х2, L=700 мм	1	1.0	шт
	Ограждение "Ог ЛК"	(расход дан на 0,6 пм) - 58,06 м.п.			
лк01	ГОСТ 8639-82	Труба квадратная 30х30х3, L=1260*мм	2	3.1	шт
лк02	ГОСТ 8639-82	Труба квадратная 20х20х2, L=985мм	5	0.94	шт
лк03	ГОСТ 10704-91	Труба круглая 30х2, L=670мм	3	0.93	шт
лк04	ГОСТ 8639-82	Труба квадратная 30х30х3, L=640мм	3	1.55	шт
лк05	ГОСТ 8639-82	Труба квадратная 20х20х2, L=140мм	2	0.11	шт
	Завершение ограждения "Ог ЛК" - 4 шт.				
лк06	ГОСТ 10704-91	Труба круглая 30х2, L=360мм	1	0.5	шт
лк07	ГОСТ 10704-91	Труба круглая 30х2, L=970 мм	1	1.34	шт
	Ограждение "Ог ЛК" горизонтальный участок	(расход дан на 0,6 пм) - 14,1 м.п.			
лк08	ГОСТ 8639-82	Труба квадратная 30х30х3, L=1260*мм	2	3.1	шт
лк09		Труба квадратная 20х20х2, L=985мм	5	0.94	шт
лк10	ГОСТ 10704-91	Труба круглая 30х2, L=600мм	3	0.83	шт
лк11	ГОСТ 8639-82	Труба квадратная 30х30х3, L=570мм	3	1.38	шт
лк12	ГОСТ 8639-82	Труба квадратная 20х20х2, L=140мм	2	0.11	шт
	Ограждение "Ог ЛК" горизонтальный участок площадки на 3 этаже	(расход дан на 0,6 пм) - 6,32 м.п.			
лк13	ГОСТ 8639-82	Труба квадратная 30х30х3, L=1260*мм	2	3.1	шт
лк14		Труба квадратная 20х20х2, L=985мм	5	0.94	шт
лк15	ГОСТ 10704-91	Труба круглая 30х2, L=600мм	1	0.83	шт
лк16	ГОСТ 8639-82	Труба квадратная 30х30х3, L=570мм	2	1.38	шт
	ОГРАЖДЕНИЕ "Ог ЛК проемы"	- 8 шт.			
лк17	ГОСТ 8639-82	Труба квадратная 30х30х3, L=900мм	2	2.23	шт
лк18		Труба квадратная 20х20х2, L=615мм	11	0.6	шт
лк19		Труба квадратная 30х30х3, L=1220мм	2	2.8	шт

1. Ограждения замаркированы на планах этажей.
2. Изготовление и монтаж конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2012 "Конструкции стальные строительные", СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве".
3. Сварку элементов ограждений выполнить по ГОСТ 5264-80.
4. Антикоррозионная защита: конструкции очистить от пыли, ржавчины, грязи, обезжирить. Нанести два слоя грунта ГФ-021. Окрасить алкидной эмалью в два слоя. Цветовая гамма окраски - согласно дизайн-проекта.
5. Все резьбовые соединения должны быть надежно затянуты и установлены на клей по металлу "POXIPOL" или эквивалент.
6. Нормативные значения горизонтальных нагрузок на поручни перил лестниц следует принимать равным 0,8 кН/м согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия".
7. Спецификацию элементов ограждений уточнить у фирмы-изготовителя лестничных ограждений.
8. Перед заказом ограждения фирме изготовителю сделать контрольные промеры. Узлы крепления предоставляет и разрабатывает фирма-изготовитель.
9. Ограждения выполнять согласно ГОСТ 25772-2021 «Ограждение лестниц, балконов и крыш стальные»
10. Ограждения выполнить с непрерывным поручнем. Зазор между ограждениями и маршами лестниц принять не менее 75 мм в свету

						04/022-РД-АР.ГЧ
3	-	Зам.			01.25	Детское образовательное учреждение на 175 мест по ул. Ленина в г. Сочи
2	-	Зам.			01.24	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	
ГАП		Кашина О.			06.25	Стадия: П; Лист: 34; Листов:
ГИП		Кашин П.			06.25	
Архитектор		Бурко А.			06.25	
Н. контр.		Кашин П.			06.25	Спецификации и Узлы ограждения и перил лестниц

ARCHICENTER www.archi-center.ru

Согласовано

Взам инв №

Подп.идата

Инв № подл

ФорматА2